



**NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS**
Résidence "PAVACO"
Rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

DESIGNATION	INDICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE	Fait le 30/11/2020
1.1 INFRASTRUCTURES	
1.1.1 FOUILLES	Evacuation des terres excédentaires/ Constitution d'une plateforme
1.1.2 FONDATIONS	Fondations superficielles de type semelles, selon étude géotechnique
1.2 MURS ET OSSATURES	
1.2.1 MURS DU SOUS-SOL	
1.2.1.1 MURS PERIPHERIQUES	Béton au RDC et brique terre cuite monomur de 25 cm
1.2.1.2 MURS DE REFEND	Poteaux/ poutres en béton+ parpaings en béton aggloméré (20cm)
1.2.2 MURS DE FACADES (aux divers niveaux)	
— PARTIES COURANTES	Brique monomur 25cm + enduit monocouche gratté et/ou taloché fin + béton lasuré
— ALLEGES	Brique monomur 25cm + enduit monocouche gratté et/ou taloché fin + béton lasuré
— TRUMEAUX	Brique monomur 25cm + enduit monocouche gratté et/ou taloché fin + béton lasuré
— RDC	Brique monomur 25cm + enduit monocouche gratté et/ou taloché fin et/ou plaquettes Terre cuite moulées main
1.2.3 MURS PIGNON	Enduit monocouche (ép.15mm)
1.2.4. MURS MITOYENS	Enduit monocouche (ép.15mm)
1.2.5. MURS EXTERIEURS FACADE PRINCIPALE	Plaquettes terre cuite moulées mains (RDC) + enduit monocouche
1.2.6 MURS PORTEURS A L'INTERIEUR DES LOCAUX	Béton brut et/ parpaings en béton aggloméré
1.2.7 MURS OU CLOISONS SEPARATIFS	
— ENTRE LOCAUX PRIVATIFS CONTIGUS	Néant
— ENTRE LOCAUX PRIVATIFS ET AUTRES LOCAUX (escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers)	Murs en béton + doublage thermo-acoustique + finition plaques de plâtre

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
 Rue Paul Vaillant Couturier
 51100 REIMS

<p>1.3 PLANCHERS</p> <p>1.3.1 PLANCHERS SUR ETAGES COURANTS</p> <p>1.3.2 PLANCHERS SOUS TERRASSE</p> <p>1.3.3 PLANCHERS SUR LOCAUX COLLECTIFS, TECHNIQUES, ENTRÉE CIRCULATION ET LOCAUX DIVERS CHA</p>	<p>Prédalles béton + chape de compression/ finition lissée</p> <p>Dalle béton finition soignée (lissée).</p> <p>Dalle béton finition soignée (lissée) / faux plafonds selon cas</p>
<p>1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION</p> <p>1.4.1 ENTRE LES PIECES PRINCIPALES</p> <p>1.4.2 ENTRE LES PIECES PRINCIPALES ET DE SERVICE</p>	<p>Cloison PLACOSTIL 72MM avec isolant</p> <p>Cloison PLACOSTIL 72MM avec isolant</p>
<p>1.5 ESCALIERS</p> <p>1.5.1 ESCALIERS</p>	<p>Structure béton</p>
<p>1.6 CONDUITS DE FUMÉE / VMC/ GAINES TECHNIQUES</p> <p>1.6.1 CONDUITS DE VMC+ GAINES TECHNIQUE</p>	<p>Gaine rigide ou souple/ gaine placostil avec degré coupe-feu et isolation phonique</p>
<p>1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS</p> <p>1.7.1 CHUTES D'EAUX PLUVIALES</p> <p>1.7.2 CHUTES D'EAUX USÉES</p> <p>1.7.3 CANALISATIONS SOUS DALLAGE</p> <p>1.7.4 BRANCHEMENTS AUX ÉGOUTS</p>	<p>Descente EP extérieures en zinc + dauphins en fonte</p> <p>Descentes EU en PVC normes NF/ encoffrement</p> <p>Canalisations en PVC normes NF en aérien</p> <p>Raccordement des réseaux par la ville en limite du domaine public.</p>
<p>1.8 TOITURES</p> <p>1.8.1 CHARPENTE</p> <p>1.8.2 COUVERTURE ET ACCESSOIRES</p> <p>1.8.3 SOUCHES, VENTILATION ET CONDUITS DIVERS</p>	<p>Charpente fermettes</p> <p>Toiture Zinc quartz à joint debout + terrasse étanchées avec dalles sur plots</p> <p>Adaptations au zinc et à l'étanchéité</p>

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**

2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS	
<p>2.1 SOLS ET PLINTHES</p> <p>2.1.1 SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES + CUISINE + ENTREES</p> <p>2.1.2 SOLS ET PLINTHES DES PIECES HUMIDES</p> <p>2.1.3 SOLS ET PLINTHES DES CHAMBRES</p> <p>2.1.4 SOLS DES BALCONS</p> <p>2.2 REVETEMENT MURAUX (autres que enduits, peintures)</p> <p>2.2.1 REVETEMENTS MURAUX PIECES HUMIDES</p> <p>2.2.2 REVETEMENT MURAUX DANS AUTRES PIECES</p>	<p>Parquet flottant stratifié, sur sous-couche acoustique</p> <p>sol Carrelage avec plinthes assortis selon cas</p> <p>Parquet flottant stratifié, sur sous-couche acoustique</p> <p>Béton lissé</p> <p>Peinture satinée sur murs et plafonds + faïence 25x20 toute hauteur au droit des baignoires et douches</p> <p>Peinture</p>
<p>2.3 PLAFONDS</p> <p>2.3.1 PLAFONDS DES PIECES INTERIEURES</p> <p>2.3.2 PLAFONDS DES BALCONS</p>	<p>Peinture blanche aspect mat velouté</p> <p>Peinture sur béton (défauts apparents)</p>
<p>2.4 MENUISERIES EXTERIEURES</p> <p>2.4.1 MENUISERIES EXTERIEURES LOGEMENTS</p> <p>2.4.2 MENUISERIES EXTERIEURES ENTRÉE PRINCIPALE</p>	<p>Menuiseries avec ouvrants à la Française et OB selon dimensions</p> <p>Menuiseries en Aluminium / Vitrage isolant 4/16/4</p> <p>Menuiseries en acier thermolaqué</p>
<p>2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS</p> <p>2.5.1 PIECES PRINCIPALES</p> <p>2.5.2 PIECES HUMIDES</p>	<p>Volets roulants motorisés . Tablier en Alu.</p> <p>Volets roulants motorisés . Tablier en Alu.</p>
<p>2.6 MENUISERIES INTERIEURES</p> <p>2.6.1 HUISSERIES ET BATIS</p> <p>2.6.2 PORTES INTERIEURES</p> <p>2.6.4 PORTES PALIERES</p> <p>2.6.5 PORTES DE PLACARD</p> <p>2.6.6 PORTES DES GAINES PALIERES</p>	<p>Menuiseries en bois exotique rouge</p> <p>Portes isoplanes laquées d'usine</p> <p>Porte 1 vantail type lourd, cadre en bois massif/ âme pleine /renforcée / chambranle de finition extérieure</p> <p>Portes coulissantes ou portes battantes selon localisation, aménagement intérieur et ruban Led intégré</p> <p>Façades en médium cf1/2h peint avec ouverture par carré</p>

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
 Rue Paul Vaillant Couturier
 51100 REIMS

<p>2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS</p> <p>2.7.1 MAIN COURANTE</p> <p>2.7.2 GARDE CORPS</p>	<p>Main courante continue en acier avec peinture de finition</p> <p>Vitrage clair et opalin avec une structure en aluminium avec fixation et structures invisibles de l'extérieur</p>
<p>2.8 PEINTURES</p> <p>2.8.1 PEINTURES EXTERIEURES ET VERNIS</p> <p> 2.8.1.1 SUR MENUISERIES</p> <p> 2.8.1.2 SUR FERMETURES ET PROTECTIONS</p> <p> 2.8.1.3 SUR SERRURERIE</p> <p> 2.8.1.4 SUR ENDUITS, MURS ET PLAFONDS, SOUS-FACE DE BALCON</p> <p>2.8.2 PEINTURES INTERIEURES</p> <p> 2.8.2.1 SUR MENUISERIES</p> <p> 2.8.2.2 SUR MURS</p> <p> 2.8.2.3 SUR PLAFONDS</p> <p> 2.8.2.4 SUR CANALISATIONS, TUYAUTERIES, CHUTES, ELEMENTS DE CHAUFFAGE ET DIVERS</p> <p>2.8.3 PEINTURES PEINTS</p> <p> 2.8.3.1 SUR MURS</p> <p> 2.8.3.2 SUR PLAFONDS</p>	<p>Préparation/ enduit+ mise en peinture extérieure</p> <p>Néant/ produits finis livrés d'usine</p> <p>Dégraissage/ couche d'anti-rouille+ mise en peinture</p> <p>Mise en peinture extérieure</p> <p>Ponçage+ mise en peinture</p> <p>Préparation/ enduit/ ponçage</p> <p>Préparation/ enduit/ ponçage</p> <p>Dégraissage/ couche d'anti-rouille+ mise en peinture</p> <p>Préparation/ enduit/ ponçage</p> <p>Préparation/ enduit/ ponçage</p>
<p>2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS</p> <p>2.9.1 EQUIPEMENTS MENAGERS</p> <p> 2.9.1.1 BLOC-EVIER, ROBINETTERIE</p>	<p>Meuble évier en stratifié + évier grés doubles bac 116cm + mitigeur</p>

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
 Rue Paul Vaillant Couturier
 51100 REIMS

<p>2.9.2 EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE</p> <p>2.9.2.1 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE</p> <p>2.9.2.3 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE INDIVIDUELLE</p> <p>2.9.2.4 EVACUATIONS</p> <p>2.9.2.5 BRANCHEMENTS EN ATTENTE</p> <p>2.9.2.6 APPAREILS SANITAIRES</p> <p>2.9.2.7 ROBINETTERIE</p> <p>2.9.2.7 DOUCHE</p> <p>2.9.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES</p> <p>2.9.3.1 TYPE D'INSTALLATION</p> <p>2.9.3.2 EQUIPEMENT A CHAQUE PIECE</p> <p>2.9.3.3 SONNERIE DE PORTE PALIÈRE</p>	<p>Distribution eau froide par canalisations cuivres ou PER(ø suivant débits)</p> <p>Production par chaudière pour les T2 et T3 et Chauffe-eau électriques pour les T1 Distribution eau chaude par canalisations cuivres ou PER(ø suivant débits)</p> <p>Canalisation en PVC (normes NF)</p> <p>Branchement en attente dans les salles de bain (lave-linge) sous plan de travail stratifié (prolongement de la vasque selon plans)</p> <p>Baignoire acier ou acrylique 170X70 / Sanitaires porcelaine vitrifiée JACOB DELAFON ou similaire / Meuble vasque + miroir</p> <p>Cuvette suspendue en porcelaine vitrifié sur bâti support + abattant</p> <p>Gamme JACOB DELAFON ou similaire</p> <p>Receveur extra plat encastré, dimension selon plans + parois de douche</p> <p>Coffret de logement/ Compteur/ tableau de protection/ disjoncteur/ Norme NFC 15-100</p> <p>Conformes à la NFC 15-100/ QUALITEL, PROMOTELEC</p> <p>Sonnerie 12V/ bouton porte-étiquette sur palier</p>
<p>2.9.4 CHAUFFAGE, VENTILATIONS</p> <p>2.9.4.1 TYPE D'INSTALLATION</p> <p>2.9.4.2 TEMPÉRATURES GARANTIES DANS LES DIVERSES PIÈCES PAR TEMPÉRATURE MINIMA</p> <p>2.9.4.3 APPAREILS D'ÉMISSION DE CHALEUR</p> <p>2.9.4.4 CONDUITS ET PRISES DE VENTILATION</p> <p>2.9.4.5 CONDUITS ET PRISES D'AIR FRAIS</p> <p>2.9.5 EQUIPEMENT DES PLACARDS</p> <p>2.9.5.1 INTERIEURS PLACARDS</p> <p>2.9.6 EQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</p> <p>2.9.6.1 TV</p> <p>2.9.6.2 TÉLÉPHONE</p> <p>2.9.6.3 COMMANDE D'OUVERTURE DE LA PORTE PRINCIPALE D'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE</p> <p>2.9.7 AUTRE EQUIPEMENTS</p>	<p>Chauffage individuel au gaz par condensation / évacuation en toiture pour les T2 et T3</p> <p>Radiateurs électriques pour le chauffage des T1</p> <p>A -12°C à l'extérieur/ +22°C dans les salles de bains/ +19° C dans les séjours/ entrées/ chambres</p> <p>Radiateur en acier BRUGMANN (nome NF) + sèche serviette dans les salles de bain non mixte + thermostatiques</p> <p>VMC simple flux, hydroréglable de type B</p> <p>Grilles d'entrées d'air Finition aluminium RAL identique aux châssis aluminium</p> <p>Panneaux mélaminés 19mm, 3 tiroirs 50*10cm, 5 tablettes, 1 penderie 1, 1 tiroir à chaussures, 1 bandeau led,</p> <p>Installation TNT</p> <p>Installation agréée TELECOM/ Boites encastrées dans séjour, cuisine et chambre</p> <p>Portier antivandalisme de marque IMMOTEC type PIC ou similaire</p> <p>Appartements/ Combiné mural téléphonique de type CI203 IMMOTEC ou similaire</p> <p>Prise USB dans tous les logements</p>

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
Rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

3 ANNEXES PRIVATIVES	
3.1 PARKINGS EXTERIEURS	
3.1.1 SOLS	Enrobé noir voirie légère + peinture de marquage
3.1.2 SYSTÈME CONDAMNANT L'ACCÈS	Portail métallique motorisée avec finition laquée + télécommandes radio + avertisseur

**NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.*



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
 Rue Paul Vaillant Couturier
 51100 REIMS

4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE	
4.1 HALL D'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE	
4.1.1 SOLS	Carrelage grès cérame en pose collée sur isolation acoustique avec tapis encastré
4.1.2 PAROIS	Plaques de plâtres/ béton / peinture
4.1.3 PLAFONDS	Faux plafond fixe acoustique de type gyptone
4.1.4 ELEMENTS DE DECORATION	Miroir en applique sur le mur
4.1.5 PORTES D'ACCÈS ET SYSTÈME DE FERMETURE, APPEL DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE	Contrôle d'accès par système d'intercommunication portier/logement + badges
4.1.6 BOITE AUX LETTRES ET À PAQUETS	Boîtes aux lettres métalliques de type RENZ+ habillage en panneaux stratifiés bois
4.1.7 TABLEAU D'AFFICHAGE	Format A4
4.1.8 CHAUFFAGE	Néant
4.1.9 EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Commande éclairage par détecteur de mouvement/ Spots encastrés+ appliques
4.2 CIRCULATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE, COULOIRS, ET HALLS D'ÉTAGES	
4.2.1 SOLS	RDC Carrelage grès cérame en pose collée + tapis encastré R+1 R+2 R+3 Moquette de sol grand trafic
4.2.2 MURS	Béton ou Plaques de plâtres/ enduit/ mise en peinture
4.2.3 PLAFONDS	Faux plafond fixe acoustique
4.2.4 ELEMENTS DE DECORATION	Néant
4.2.5 CHAUFFAGE	Néant
4.2.6 PORTES	Portes palières suivant descriptif portes logements
4.2.7 EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	Commande éclairage par détecteur de mouvement/ Spots encastrés+ appliques

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Résidence "PAVACO"
Rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

4.3 CAGES D'ESCALIERS 4.3.1 SOLS DES PALIERS 4.3.2 MURS 4.3.3 PLAFONDS 4.3.4 ESCALIERS (MARCHES, CONTRE-MARCHES), LIMONS, PLINTHES, SOUS-FACE DE LA PAILLASSE 4.3.5 CHAUFFAGE, VENTILATION 4.3.6 ECLAIRAGE	Peinture de sol Plaques de plâtre/ enduit/ ponçage/ peinture de finition Finition peinture Peinture de sol Néant Appliques murales déclenchement par détecteurs de présence
4.4 LOCAUX TECHNIQUES 4.4.1 LOCAL POUBELLES 4.4.2 LOCAL VELO	Finition carrelage au sol, faïence et peinture sur mur et peinture sur plafond Néant

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



**NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS**
Résidence "PAVACO"
Rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE	
5.1 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES	
5.1.1 ASCENSEUR	Charge maximale 630 kg, 8 personnes, Finition inox
5.3 TÉLÉCOMMUNICATIONS	
5.3.1 TÉLÉPHONE	Depuis chambre FT/ Chemins de câbles sous fourreaux PVC enterrés jusqu'au coffret de répartition, Fibre optique
5.3.2 ANTENNES TV ET RADIO	Equipement câblage conforme à la norme UTE C 90-125/amplificateurs/ possibilité de raccordement au câble
5.4 RECEPTION, STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGÈRES	
	Locaux déchets/ tri-sélectif
5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX	
	Ventilation mécanique simple flux/ caisson norme NF 51-706/ Bouches de VMC PVC blanc de type ALDES Entrée d'air autoréglables acoustiques
5.6 ALIMENTATION EN EAU	
5.6.1 COMPTAGES GENERAUX	Compteur concessionnaire dans regard polyvalent
5.6.2 SURPRESSEURS, REDUCTEURS ET REGULATEURS DE PRESSION, TRAITEMENT DE L'EAU	Colonne équipée d'un dispositif anti bélier
5.6.3 COLONNES MONTANTES	Comptage sur gaines palières
5.6.4 BRANCHEMENTS PARTICULIERS	Sans objet
5.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE	
5.8.1 COMPTAGES DES SERVICES GENERAUX	Comptage pour les services généraux/ raccordements+ coffret de façade
5.8.2 COLONNES MONTANTES	Comptage type colonne montante, 200A/ compteur pour chaque logement
5.8.3 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS	Coffret de protection encastré + disjoncteurs conformes à la norme NFC 15-100

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**



**NOTICE DESCRIPTIVE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS**
Résidence "PAVACO"
Rue Paul Vaillant Couturier
51100 REIMS

6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEUR EQUIPEMENTS	
6.1 VOIRIE ET PARKING 6.1.1 VOIRIE D'ACCÈS 6.1.3 PARKINGS EXTEREURS	Enrobé noir voirie légère Enrobé noir voirie légère
6.2 CIRCULATION DES PIETONS 6.2.1 CHEMIN D'ACCÈS ENTRE LES DEUX BATIMENTS	Béton désactivé
6.3 ESPACES VERTS 6.3.2 PLANTATIONS 6.3.3 ENGAZONNEMENT	Arbres 1/2 tiges Surfaces espaces verts
6.4 ECLAIRAGE EXTERIEUR 6.4.1 SIGNALISATION DE L'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE 6.4.2 ECLAIRAGE DES VOIRIES, ESPACES VERTS	Hublots étanches avec détecteur de présence Luminaires de type bornes / Plots
6.5 RESEAUX DIVERS 6.5.1 EAU 6.5.2 EAUX USÉES/ EAUX VANNES 6.5.4 POSTE D'INCENDIE, EXTINCTEURS 6.5.7 TÉLÉCOMMUNICATIONS 6.5.8 DRAINAGE DU TERRAIN 6.5.9 EVACUATION DES EAUX DE PLUIE ET DE RUISSELLEMENT SUR LE TERRAIN, ESPACES VERTS	Raccordement du concessionnaire en limite de propriété/ canalisation enterrées Raccordement en gravitaire sur le domaine public/ canalisation PVC enterrées/ suivant normes Conformité à la réglementation Boîtes de répartition en gaines palières, câblage agréé TELECOM/ boîtes encastrées type MOZAIC45 Drainage des eaux de pluie par ruissellement Reprise et évacuation des EP de ruissellement dans un puisard sur parking + évacuation sur domaine public

***NOTA | Les éléments du présent document sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques ou administratives. Si des raisons techniques ou administratives devaient entraîner certaines modifications aux prestations prévues au présent descriptif, les matériaux ou équipements fournis seraient d'une qualité équivalente à ceux prévus.**